

工事名称：断熱全郎様省エネリフォーム(内窓追加、天井・外壁・床を断熱化)

1 / 2

No	名称	規格	数量	単位	見積金額	原価金額	利益額	利益率(%)
					見積単価	原価単価		
	省エネ改修工事							
1	仮設・解体・復旧工事(材工共)							
	開口部		9.00	箇所	108,000 12,000	81,000 9,000	27,000	25.00
	天井		55.48	m ²	665,760 12,000	499,320 9,000	166,440	25.00
	外壁		110.85	m ²	1,330,200 12,000	997,650 9,000	332,550	25.00
	床		49.69	m ²	1,490,700 30,000	1,118,025 22,500	372,675	25.00
	[仮設・解体・復旧工事(材工共)小計]				3,594,660	2,695,995	898,665	25.00
2	開口部断熱工事(材工共)							
	金属・プラ複合：複層(A12)1720x7...		1.00	箇所	45,000 45,000	33,750 33,750	11,250	25.00
	金属・プラ複合：複層(A12)1720x1...		5.00	箇所	350,000 70,000	262,500 52,500	87,500	25.00
	金属・プラ複合：複層(A12)1720x1...		3.00	箇所	330,000 110,000	247,500 82,500	82,500	25.00
	[開口部断熱工事(材工共)小計]				725,000	543,750	181,250	25.00
3	天井断熱工事(材工共)							
	天井 グラスウール32K285mm		55.48	m ²	467,696 8,430	350,633 6,320	117,063	25.02
	[天井断熱工事(材工共)小計]				467,696	350,633	117,063	25.02
4	外壁断熱工事(材工共)							
	外壁 グラスウール16K200mm		110.85	m ²	498,825 4,500	374,118 3,375	124,707	25.00
	[外壁断熱工事(材工共)小計]				498,825	374,118	124,707	25.00
5	床断熱工事(材工共)							
	床(洋室)ウレタンボード50mm		39.75	m ²	198,750 5,000	149,062 3,750	49,688	25.00
	床(和室)ウレタンボード50mm		9.94	m ²	49,700 5,000	37,275 3,750	12,425	25.00
	[床断熱工事(材工共)小計]				248,450	186,337	62,113	25.00
6	気流止め工事(材工共)							

