社内用

工 事 内 訳 書

見積番号：30204
見積日　：2018年06月04日

工事名称: 光森外朗様外壁リフォーム工事

No	工 事 名 称	数 量	単 位	見積金額	原価金額	利益額	利益率(%)
1	外壁工事	1	式	2,035,543	1,526,656	508,887	25.00
2	諸経費	1	式	203,554	152,666	50,888	24.99
	合計			2,239,097	1,679,322	559,775	25.00
	値引き			-39,097		-39,097	
	《税抜総合計》			2,200,000	1,679,322	520,678	23.67
	(消費税)			176,000	134,346	41,654	
	【税込総合計】			2,376,000	1,813,668	562,332	23.67
	以下余白						

社内用

工事内訳明細書

見積番号：30204
見積日　：2018年06月04日

工事名称: 光森外朗様外壁リフォーム工事

No	名　称	規　格	数量	単位	見積単価	見積金額	原価単価	原価金額	利益額	利益率(%)
1										
	外部足場工事		208.93	㎡	1,000	208,930	750	156,697	52,233	25.00
	養生費		196.41	㎡	300	58,923	225	44,192	14,731	25.00
	外壁工事	ガルバリウム	196.41	㎡	8,000	1,571,280	6,000	1,178,460	392,820	25.00
	既存外壁撤去処分費		196.41	㎡	1,000	196,410	750	147,307	49,103	25.00
	〔外壁工事小計〕					2,035,543		1,526,656	508,887	25.00
2						203,554		152,666	50,888	24.99
						2,239,097		1,679,322	559,775	25.00
						-39,097			-39,097	
						2,200,000		1,679,322	520,678	23.67
						176,000		134,346	41,654	
						2,376,000		1,813,668	562,332	23.67

社内用

計 算 式 確 認 書

見積番号：30204
見積日　：2018年06月04日

工事名称: 光森外朗様外壁リフォーム工事

No	表示	名 称	規 格	計 算 式(コード)	計 算 式(日本語)	数量	単位	見積単価	原価単価
1	☑	外壁工事							
	☑	外部足場工事		(C2011*C3)+(C2012*C5)	(外壁周長(1F)*寸法情報_1F階高)+(外壁周長(2F)*寸法情報_2F階高)	208.93	㎡	1,000	750
	☑	養生費		C6010+C7501	外壁実面積(詳細_合計)+バルコニー壁面積	196.41	㎡	300	225
	☐	外壁工事	窯業サイディング	C6010+C7501	外壁実面積(詳細_合計)+バルコニー壁面積	196.41	㎡	5,000	3,750
	☑	外壁工事	ガルバリウム	C6010+C7501	外壁実面積(詳細_合計)+バルコニー壁面積	196.41	㎡	8,000	6,000
	☐	外壁工事	乾式タイル	C6010+C7501	外壁実面積(詳細_合計)+バルコニー壁面積	196.41	㎡	12,000	9,000
	☑	既存外壁撤去処分費		C6010+C7501	外壁実面積(詳細_合計)+バルコニー壁面積	196.41	㎡	1,000	750
2	☑	諸経費							